



## СМЕТА на монтаж системы TOPAS-10 Лонг Пр Ус С

| № п/п | Материал, необходимый для производства работ                      | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.)           |
|-------|---|----------|--------|-------------|------------------------|
| 1     | Система TOPAS-10 Лонг Пр Ус С (1 компрессор)<br><i>скидка 10%</i> | КОМПЛ    | 1      | 200 300     | 180 270                |
| 2     | Датчик аварийной сигнализации                                     | шт       | 1      | 2 500       | по желанию Заказчика   |
| 3     | Песок   | м3       | 9,4    |             | Предоставляет Заказчик |
| 4     | Вода  |          |        |             | Предоставляет Заказчик |
| 5     | Подводящий трубопровод ДУ 110 свыше 4 п.м.                        | п.м.     | 1      | 700         | по факту               |
| 6     | Отводящий трубопровод   | п.м.     | 1      | 350         | по факту               |
| 7     | Электрокабель ВВГ 4*1,5 более 10м.                                | п.м.     | 1      | 75          | по факту               |
| 8     | Труба ПНД Ø20 (с уточнением по факту)                             | п.м.     | 1      | 50          | по факту               |
|       | <b>Итого материалы:</b>   |          |        |             | <b>180 270</b>         |

| № п/п | Наименование и характеристика работ  | Ед. изм.       | Кол-во | Цена (руб.)    | Сумма (руб.)          |
|-------|--|----------------|--------|----------------|-----------------------|
| 1     | Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи свыше 4 п.м. в песке, суглинке, глине)  | м <sup>3</sup> | 1      | 1 500          | с уточнением по факту |
| 2     | Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи свыше 4 п.м. в мерзлом или сыпучем грунте, плывуне)   | м <sup>3</sup> | 1      | 2 500          | с уточнением по факту |
| 3     | Монтаж системы TOPAS (включая копку и засыпку котлована и траншеи до 4 п.м., укладку канализационной трубы ДУ 110 в количестве 4 п.м., укладка в трубу ПНД 10 м электрокабеля ВВГ 4х1,5, обсыпка станции песком и заполнение ее водой)<br>в песке, суглинке, глине / мерзлом или сыпучем грунте, плывуне | шт.            | 1      | 67557<br>83090 | <b>23 000</b>         |
|       | <b>Итого работы:</b>   |                |        |                | <b>23 000</b>         |

| № п/п | Наименование и характеристика работ           | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.)     |
|-------|---|----------|--------|-------------|------------------|
| 1     | Вывоз грунта с объекта                        |          |        |             | силами Заказчика |
| 2     | Транспортные расходы в пределах 50 км от МКАД | шт       | 1      | 6 000       | -                |
| 3     | Транспортные расходы свыше 50 км от МКАД      | км       | -      | 50          | -                |
|       | <b>Итого работы:</b>                          |          |        |             | -                |

**ИТОГО по смете (руб)****203 270**

В стоимость стандартного монтажа системы Топас включено:

Доставка станции Топас и сопутствующих материалов на пункт установки.

Подготовка котлована и траншеи, засыпка песочной подушки.

Установка станции Топас в котлован, укладка канализационной трубы, укладка электрокабеля в трубе ПНД.

Заполнение станции водой с одновременной засыпкой котлована песком.

Монтаж компрессоров и других элементов станции, подключение к электрической сети, включение и тестовый прогон, инструктаж заказчика.

Бесплатно в объем работ включены: Доставка до 50 километров от МКАД, 4 метра канализационной трубы ДУ 110, 10 метров кабеля ВВГ 4\*1,5 в трубе ПНД.