



## ООО «РосСпецСтрой»

109548, г.Москва, ул. Гурьянова, д.4.к.1

Тел./факс: 8 (495) 508-52-63

ИНН 5009068644 / КПП 500901001

Уважаемый \_\_\_\_\_ !

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании. Мы гарантируем Вам качественное выполнение работ по установке системы канализации Вашего загородного дома, расположенного в \_\_\_\_\_ из расчета на 4 проживающих

## СМЕТА № 1 на монтаж системы TOPAS-4 Пр

№ п/п	Материал, необходимый для производства работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Система TOPAS-4 Пр компл. 1 (175л)	компл	1	99 500	89 550
2.	Датчик аварийной сигнализации	шт	1	4 500	по желанию Заказчика
3.	Песок	м3	4,9		Предоставляет Заказчик или по согласованию Подрядчик
4.	Вода				Предоставляет Заказчик
5.	Подводящий трубопровод свыше 4 п.м.	п.м.	1	700	по факту
6.	Отводящий трубопровод	п.м.	1	350	по факту
7.	Электрокабель ВВГ 4*1,5 (с уточнением по факту)	п.м.	1	75	по факту
8.	Труба ПНД Ø20 (с уточнением по факту)	п.м.	1	50	по факту
<b>Итого материалы:</b>					<b>89 550</b>

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи до 4 п.м. в грунте суглинок)	шт.	1	9 550	0
	Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи свыше 4 п.м. в грунте суглинок)	м <sup>3</sup>	1	1 500	с уточнением по факту
2.	Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи до 4 п.м. в сыпучем, скользком грунте или плывуне)	м <sup>3</sup>	1	2 500	с уточнением по факту
3.	Монтаж системы TOPAS (включая укладку канализационной трубы ДУ 110 в количестве 4 п.м., укладка в трубу ПНД 10 м электрокабеля ВВГ 4х1,5, обсыпка станции песком и заполнение ее водой)	шт.	1	32 499	14 795
<b>Итого работы:</b>					<b>14 795</b>

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Вывоз грунта с объекта				силами Заказчика
2.	Транспортные расходы в пределах 30 км от МКАД (доставка материалов и оборудования)	шт	1	3 000	-
3.	Транспортные расходы свыше 30 км от МКАД (доставка материалов и оборудования)	км	-	40	-
<b>Итого работы:</b>					<b>-</b>

ИТОГО по предварительной смете (руб)

104 345