



СМЕТА на монтаж системы TOPAS-5 Лонг С

№ п/п	Материал, необходимый для производства работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Система TOPAS-5 Лонг С (1 компрессор) <i>скидка 10%</i>	КОМПЛ	1	113 900	102 510
2	Датчик аварийной сигнализации	ШТ	1	2 500	по желанию Заказчика
3	Песок	м3	6,2		Предоставляет Заказчик
4	Вода				Предоставляет Заказчик
5	Подводящий трубопровод ДУ 110 свыше 4 п.м.	п.м.	1	700	по факту
6	Отводящий трубопровод	п.м.	1	350	по факту
7	Электрокабель ВВГ 4*1,5 более 10м.	п.м.	1	75	по факту
8	Труба ПНД Ø20 (с уточнением по факту)	п.м.	1	50	по факту
	Итого материалы:				102 510

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи свыше 4 п.м. в песке, суглинке, глине)	м³	1	1 500	с уточнением по факту
2	Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи свыше 4 п.м. в мерзлом или сыпучем грунте, плывуне)	м³	1	2 500	с уточнением по факту
3	Монтаж системы TOPAS (включая копку и засыпку котлована и траншеи до 4 п.м., укладку канализационной трубы ДУ 110 в количестве 4 п.м., укладка в трубу ПНД 10 м электрокабеля ВВГ 4х1,5, обсыпка станции песком и заполнение ее водой) в песке, суглинке, глине / мерзлом или сыпучем грунте, плывуне	ШТ.	1	52634 61828	16 500
	Итого работы:				16 500

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Вывоз грунта с объекта				силами Заказчика
2	Транспортные расходы в пределах 50 км от МКАД	ШТ	1	3 000	-
3	Транспортные расходы свыше 50 км от МКАД	км	-	50	-
	Итого работы:				-

ИТОГО по смете (руб)**119 010**

В стоимость стандартного монтажа системы Топас включено:

Доставка станции Топас и сопутствующих материалов на пункт установки.

Подготовка котлована и траншеи, засыпка песочной подушки.

Установка станции Топас в котлован, укладка канализационной трубы, укладка электрокабеля в трубе ПНД.

Заполнение станции водой с одновременной засыпкой котлована песком.

Монтаж компрессоров и других элементов станции, подключение к электрической сети, включение и тестовый прогон, инструктаж заказчика.

Бесплатно в объем работ включены: Доставка до 50 километров от МКАД, 4 метра канализационной трубы ДУ 110, 10 метров кабеля ВВГ 4*1,5 в трубе ПНД.