



СМЕТА на монтаж системы TOPAS-8 Лонг

| № п/п | Материал, необходимый для производства работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|-------|---|----------|--------|-------------|------------------------|
| 1 | Система TOPAS-8 Лонг (2 компрессора) <i>скидка 10%</i> | КОМПЛ | 1 | 137 900 | 124 110 |
| 2 | Датчик аварийной сигнализации | ШТ | 1 | 2 500 | по желанию Заказчика |
| 3 | Песок | м3 | 7,8 | | Предоставляет Заказчик |
| 4 | Вода | | | | Предоставляет Заказчик |
| 5 | Подводящий трубопровод ДУ 110 свыше 4 п.м. | п.м. | 1 | 700 | по факту |
| 6 | Отводящий трубопровод | п.м. | 1 | 350 | по факту |
| 7 | Электрокабель ВВГ 4*1,5 более 10м. | п.м. | 1 | 75 | по факту |
| 8 | Труба ПНД Ø20 (с уточнением по факту) | п.м. | 1 | 50 | по факту |
| | Итого материалы: | | | | 124 110 |

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|-------|--|----------|--------|----------------|-----------------------|
| 1 | Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи свыше 4 п.м. в песке, суглинке, глине) | м³ | 1 | 1 500 | с уточнением по факту |
| 2 | Земляные работы под систему канализации (копка и засыпка котлована и траншеи свыше 4 п.м. в мерзлом или сыпучем грунте, плывуне) | м³ | 1 | 2 500 | с уточнением по факту |
| 3 | Монтаж системы TOPAS (включая копку и засыпку котлована и траншеи до 4 п.м., укладку канализационной трубы ДУ 110 в количестве 4 п.м., укладка в трубу ПНД 10 м электрокабеля ВВГ 4х1,5, обсыпка станции песком и заполнение ее водой) в песке, суглинке, глине / мерзлом или сыпучем грунте, плывуне | ШТ. | 1 | 59675 72273 | 20 500 |
| | Итого работы: | | | | 20 500 |

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|-------|---|----------|--------|-------------|------------------|
| 1 | Вывоз грунта с объекта | | | | силами Заказчика |
| 2 | Транспортные расходы в пределах 50 км от МКАД | ШТ | 1 | 6 000 | - |
| 3 | Транспортные расходы свыше 50 км от МКАД | км | - | 50 | - |
| | Итого работы: | | | | - |

ИТОГО по смете (руб)**144 610**

В стоимость стандартного монтажа системы Топас включено:

Доставка станции Топас и сопутствующих материалов на пункт установки.

Подготовка котлована и траншеи, засыпка песочной подушки.

Установка станции Топас в котлован, укладка канализационной трубы, укладка электрокабеля в трубе ПНД.

Заполнение станции водой с одновременной засыпкой котлована песком.

Монтаж компрессоров и других элементов станции, подключение к электрической сети, включение и тестовый прогон, инструктаж заказчика.

Бесплатно в объем работ включены: Доставка до 50 километров от МКАД, 4 метра канализационной трубы ДУ 110, 10 метров кабеля ВВГ 4*1,5 в трубе ПНД.